

**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS**



Tu decideixes!

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2016



Ajuntament de
Lloret de Mar

Servei responsable: **Medi Ambient**

Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: Paviment tou i gronxadors adaptats al Parc del Casal de Joves de Fenals.

NOM DEL BARRI: ZONA OEST

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 51.948,05€



Proposta veïnal

Paviment tou i gronxadors adaptats al parc del Puntet

Descripció: Posar una zona de paviment tou al parc del Puntet i col·locar gronxadors per nens de diferents edats i adaptats per a infants amb mobilitat reduïda.

Localització de la proposta

c/ Pla de Fenals s/n (Plaça de Fenals), voltants del Casal de Joves de Fenals.

INFORME TÈCNIC

Actualment en el parc de Fenals hi ha un gronxador adaptat tipus niu. L'opció que es planteja és la de reubicar algun element dels existents en la zona de jocs, de manera que s'aconsegueixi alliberar un espai de l'àrea d'esbarjo que permeti instal·lar-hi un element multijoc inclusiu. Aquest plantejament és el que s'ha previst de dur a terme en el parc infantil de Can Sabata, de manera que els usuaris amb discapacitats puguin interaccionar amb la resta d'infants, sense crear espais diferenciats. Un element multijoc inclusiu d'aprox. 10/12 x 5/8 m s'estima que pot tenir un cost de 20.000 €.

Pel que fa a la col·locació de paviment de cautxú, el cost seria d'aprox. 53-60 €/m² i la superfície del parc és d'uns 740 m². De proposar l'estesa de cautxú en tota l'àrea de jocs, caldria reconsiderar la possibilitat de renovar el conjunt dels elements, atès que aquests van ser muntats fa anys i s'hauria d'anar preveient la seva substitució, amb l'afectació que pot suposar aquestes actuacions en un paviment de tipus continu.

Un aspecte a considerar pel que fa a la col·locació de paviment continu de cautxú són les necessitats de neteja i desinfecció del paviment tou, la qual cosa pot comportar modificar el contracte del servei de neteja d'àrees d'esbarjo amb la concessionària actual, GBI Serveis, SAU, atès que el requeriment d'atenció d'un i altre paviment és substancialment superior, alhora que implica mobilitzar maquinària i RRHH del servei de neteja viària.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:

TOTAL (IVA inclòs) = 20.000 € (joc inclusiu) + 41.810 € (paviment continu de cautxú)